

# Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde: Gemeinde Neverin

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO-35-BA-2014-128		
Federführend: Bauamt	Status: öffentlich Datum: 28.11.2014 Verfasser: Christin Niestaedt		
<b>Beschluss zum Bauvorhaben Erweiterung Feuerwehr Neverin - Los 1, Nachtrag vom 27.11.2014- zum Fußboden Feuerwehrgarage.</b>			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit

### Sachverhalt:

Die beauftragte Baufirma für Los 1, MMT GmbH aus Neustrelitz, meldete Bedenken hinsichtlich der Ausführung der Fußbodenbeschichtung in der Feuerwehrgarage an, dass eine langfristige Haltbarkeit nicht gegeben werden kann. Daraufhin wurde seitens des Planers eine neue Lösung zur Fußbodenbeschichtung erarbeitet. Es erfolgt ein komplett neuer Fußbodenaufbau inkl. Aufbringen einer Industriebeschichtung. Die Firma MMT GmbH legte dazu ein Nachtrag in Höhe von 9.007,92 € vor. Die Arbeiten soll in Abstimmung mit dem Bürgermeister, Planer, Baufirma und Amt dann im April/Mai 2015 realisiert werden.

### Mitwirkungsverbot: (bitte löschen, wenn nicht benötigt)

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin stimmt in ihrer heutigen Sitzung dem Nachtrag der Firma MMT GmbH in Höhe von 9.007,92 € zu.

### Finanzielle Auswirkungen:

- Ja  
 Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

**I. Gesamtkosten der Maßnahme : ca. 240 T€ inkl. aller Nachträge abzgl. ca. 130 T€ Fördermittel**

**II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: 180.000,00 €**

### Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

Investitionsprojekt: 1260002

Bezeichnung: Anbau Feuerwehrgerätehaus

- Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung  
 Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr **nicht** zur Verfügung und müssen **außer-/überplanmäßig** bereitgestellt werden (Ausführungen zur der Deckung sind der Begründung zu entnehmen).

**Anlagen:**



# MMT - Mecklenburg- Strelitzer Montage- und Tiefbau GmbH

MMT Meckl.- Strel. Montage- und Tiefbau GmbH  
Rudower Straße 53 - 17235 Neustrelitz

Gemeinde Neverin  
über Amt Neverin  
Dorfstr. 36

17039 Neverin

über  
Dipl.-Architekt Lutz Freitag

Am Haussee 20  
17039 Neverin

- Hochbau
- Tiefbau
- Kunststofffenster und -türen

Sehr geehrte(r) Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen auf den folgenden Seiten unser Angebot.  
An dieses Angebot binden wir uns 6 Wochen. Im übrigen gilt die VOB. Eine fach- und termingerechte Ausführung können wir im Voraus zusichern.

## NACHTRAGSANGEBOT

3686

Datum:27.11.2014

Projekt.-Nr.: 3686 Kd.-Nr.: 1017

Seite: 1

### Bauvorhaben:

Anbau FFW Neverin Los 1

Position	Menge	ME	Positionsbezeichnung	E-Preis	G-Preis
		111	<b>Nachträge</b>		
		111.03	<b>Nachtrag 3 (Betonfußboden Garage)</b>		
			gepl. Garagenfußboden ca. 50 cm dick		
111.03.001	48,000	m <sup>2</sup>	Abbruch Betonfußboden mit Terrazzo bis 20 cm dick und Entsorgung	35,00	1.680,00
111.03.002	48,000	m <sup>2</sup>	Ausbau Erdstoff bis 30 cm dick und Entsorgung	23,44	1.125,12
111.03.003	48,000	m <sup>2</sup>	Kiestragschicht 18 cm dick liefern und einbauen inkl. Verdichtung	12,50	600,00
111.03.004	48,000	m <sup>2</sup>	Dämmung unter Bodenplatte Roofmate SL-A 60 mm dick 035 liefern und verlegen, Abdeckung mit 2 Lagen PE-Folie	14,12	677,76
111.03.005	48,000	m <sup>2</sup>	Bodenplatte C35/45 20 cm dick herstellen 1 Lage Q188A oben, 1 Lage Q335A unten	48,36	2.321,28
			Übertrag:		6.404,16

Geschäftsführer  
Siegmar Hauße  
Thortsen Preuß

Telefon (03981) 2 37 20  
Telefax (03981) 23 99 40

E-Mail: info@mmt-neustrelitz.de  
Internet: www.mmt-neustrelitz.de

Commerzbank Neustrelitz  
Konto 61 70 310  
BLZ 160 400 00

Amtsgericht  
Neubrandenburg  
HRB - 55 76

Position	Menge ME	Positionsbezeichnung	E-Preis	G-Preis
			Übertrag:	6.404,16
111.03.006	48,000 m <sup>2</sup>	Abdichtung mit G200S4 inkl. Voranstrich, Zementestrich 40-60 mm dick inkl. 1 Lage PE-Folie als Trennlage herstellen	12,50	600,00
111.03.007	48,000 m <sup>2</sup>		15,00	720,00
<b>Summe 111.03</b>				<b>7.724,16</b>
<b>Summe 111</b>				<b>7.724,16</b>

### TITELÜBERSICHT

Titelbezeichnung

<b>111</b>	<b>Nachträge</b>	<b>7.724,16</b>
<b>111.03</b>	<b>Nachtrag 3 (Betonfußboden Garage)</b>	<b>7.724,16</b>

	Gesamt-Netto	EUR	7.724,16
Auf rabattfähigen Betrag i.H.v. EUR	7.724,16	abzgl. 2,00 % Rabatt	EUR -154,48
		Nettosumme	EUR 7.569,68
		+ 19,00 % Mehrwertsteuer	EUR 1.438,24
		<b>Gesamtbetrag</b>	<b>EUR 9.007,92</b>

Verbindlich sind die Einheitspreise, abgerechnet wird die tatsächlich erbrachte Leistungsmenge  
Wir hoffen, Ihnen ein annehmbares Angebot unterbreitet zu haben und stehen für Rückfragen gern zur Verfügung.

Dieses Dokument ist ein Kostenvoranschlag für eine noch zu erbringende Leistung. Dieser Kostenvoranschlag berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Preuß  
Geschäftsführer

*Angaben gelten nur  
in Verbindung LV vom 15.11.2014  
Langtext - Garagenfußboden  
von DI Arch. Freitag*

Fachtechnisch und  
rechnerisch richtig

mit: 9.007,92 €

*27.11.14*  
Dipl.-Ing. Architekt  
L. Freitag

Am Haussee 20  
17039 Neverin

Tel. / Fax : 039608 26838 / 26837  
e-mail: architekt-l.freitag@hotmail.de